
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w Oparówko przy żłobku
INWESTOR : Gmina Krzemieniewo
ADRES INWESTORA : 64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wyposażenie placu zabaw					
1	d.1	Zestaw zabawowy zestaw modułowy z możliwością rozbudowy wg projektu wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1	Fotel obrotowy wg projektu wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	d.1	Skoczek pojedynczy wg projektu wraz z montażem	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
4	d.1	Bujak "kwiatek" wg projektu wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	d.1	Bujak "foka" wg projektu wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	d.1	Domek wg projektu wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	d.1	Stół piknikowy wg projektu wraz z montażem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	d.1	Sprężynowiec (chwytnak piłek) wg projektu wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 Nawierzchnie					
2.1 Nawierzchnia bezpieczna					
9	d.2.1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		0125-04 36.0	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
10	d.2.1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
		0125-08 Krotność = 3 poz.9	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
11	d.2.1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³		
		0108-03 poz.10*0.3	m ³	10.80	
				RAZEM	10.80
12	d.2.1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		0108-04 Krotność = 4 poz.10*0.3	m ³	10.80	
				RAZEM	10.80
13	d.2.1	Oplata za składowanie ziemi	m ³		
		kalkulacja własna poz.10*0.3	m ³	10.80	
				RAZEM	10.80
14	d.2.1	Zakup piasku płukanego wraz z transportem, frakcji 0-2mm, koloru białego	m ³		
		kalkulacja własna poz.9*0.3	m ³	10.80	
				RAZEM	10.80
15	d.2.1	Ręczne rozścielenie 30 cm warstwy piasku płukanego	m ³		
		0304-02 analogia poz.14	m ³	10.80	
				RAZEM	10.80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nawierzchni zagęszczarkami poz.15	m ³ m ³	 10.80	
				RAZEM	10.80
3 Ogrodzenie					
17 d.3	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z panela o wym. 2,0 x 1,2 m, o wym,oczek min. 20 x 5 cm na słupkach stal. o wym. min. 4 x 4 cm, w rozst.2,0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 12.0	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
18 d.3	kalkulacja własna	Zakup i montaż furki wejściowej o szerokości 1,2 m 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00